Zał nr.....

1. Serwis należy przeprowadzić dwa razy w roku
2. Pomiary wydajności wykonać po wymianie, naprawie uszkodzonych urządzeń, elementów instalacji - dwa razy w roku. Wykonać tabelaryczne zestawienia dla poszczególnych układów
3. Po wykonananiu pomiarów wydajności układu sporządzić protokół podając zalecenia do usunięcia przyczyn niezgodności z założeniami projektowymi
4. Wykonać dokumentację zdjęciową każdego naprawianego, wymienianego urządzenia. Opisać na zdjęciu np. N1/25. Dodatkowo oznaczyć kolorem(np.żółty) w tabeli naprawiane/wymieniane urządzenie lub element instalacji
5. Wymiana filtrów i czyszczenie czerpni 1x/kwartał (4 razy w roku)

UKŁAD NAWIEWNY

Układ nawiewny N1 obsługuje pomieszczenia 0.17, 1.01, 1.04, 1.18, 2.03, 2.17, 2.18, 3.01, 3.15

Układ nawiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Harmonogram przeglądów-terminy wykonania objęte ryczałtem	Zalecenia/Wykonanie
N 1	0	1	Centrala wentylacyjna	Centrala nawiewna typu AF 25, z filtrem kieszeniowym typu EU4, nagrzewnicą wodną na wysoki parametr o mocy zasilania 101,65 kW oraz wentylatorem z falownikiem	Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów, wymiana, sprawdzenie nagrzewnicy- sprawdzenie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania, oczyszczenie central oraz nagrzewnic kompresorem i środkiem odgrzybiającym , ilość powietrza dostarczanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną,	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
N 1	25	1	KWP-LS-500x250-350-WO	Klapy przeciwpożarowe prostokątne	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn, ocena korozji. Wykonać dokumentację zdjęciową urządzeń do wymiany. Opisać na zdjęciu nr wg zestawienia materiałów		
N 1	36	1	KWP-LS-600x315-350-WO				
N 1	50	1	KWP-LS-650x315-350-WO				
N 1	62	1	RVP-Rt-SLM-100-100/0-N	Regulator VAV ze sterownikiem dla przewodów okrągłych systemu SmayLab			
N 1	70	1	RVP-Pt-SL-250x205-900/400-N	Regulatory VAV ze sterownikiem dla przewodów prostokątnych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne Wykonać dokumentację zdjęciową urządzeń do wymiany. Opisać na zdjęciu nr wg zestawienia materiałów Zaznaczyć kolorem urządzenie do naprawy/wymiany		
N 1	85	1	RVP-Pt-SLM-200x205-745/400-N				
N 1	85a	1	RVP-Pt-SL-200x205-745/400-N				
N 1	112	1	RVP-Pt-SL-250x105-720/215-N				
N 1	124	1	RVP-Pt-SLM-400x205-1500/750/0-N				
N 1	136	2	RVP-Pt-SL-200x205-810/325-N				
N 1	150	1	RVP-Pt-SL-250x205-900/400 N				
N 1		2	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-SN				
N 1		2	RVP-Rt-SL-250x205/900/440-N				
N 1	165	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem(w dostawie z automatyką centrali)	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
N 1	167	1	RD1*	Przepustnica prostokątna z siłownikiem (w dostawie z automatyką centrali	.Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
N 1		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy,klapy rewizyjne, itp.	sprawdzenie szczelności przewodów, stan izolacji termicznej , jakość powierzchni izolacyjnych, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji		

Układ nawiewny N2 obsługuje pomieszczenia 1.09, 1.10, 1.11, 2.08, 2.10, 3.04, 3.05, 3.07

Układ nawiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
				Centrala nawiewna typu GOLEM 3			

N 2	0	1	Centrala wentylacyjna	z filtrem kieszeniowym EU4, nagrzewnicą wodną, wentylatorem z falownikiem, układem automatyki	Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów, wymiana, sprawdzenie nagrzewnicy- sprawdzenie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania, oczyszczenie central oraz nagrzewnic kompresorem i środkiem odgrzybiającym , ilość powietrza dostarczanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną,	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
N 2	25	1	KWP-LS-550x350-350-WO	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn. Wykonać dokumentację zdjęciową urządzeń do wymiany. Opisać na zdjęciu nr wg zestawienia materiałów		
N 2	44	1	KWP-LS-900x315-350-WO				
N 2	51	1	RVP-PT-SLM-200X205-1220/350-N	Regulator VAV ze sterownikiem dla przewodów prostokątnych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne Wykonać dokumentację zdjęciową urządzeń do wymiany. Opisać na zdjęciu nr wg zestawienia materiałów		
N 2	67	2	RVP-Pt-SL-250x205-900/400-N				
N 2	87	1	RVP-Pt-SL-400X205-1600/800-N				
N 2	99	1	RVP-Pt-SLM-250X205-1300/400-N				
N 2	111	1	RVP-Pt-SL-250X205-1080/480-N				
N 2	121	2	RVP-Pt-SL-250X105-720/215-N				
N 2	141	1	RVP-Pt-SLM-200x205-680/0-N				
N 2	150	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem* (*-w dostawie z automatyką centrali)	.Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: - regulacja - sprawdzenie siłowników - sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
N 2	152	1	RD1*	Przepustnica prostokątna z silownikiem* (* - w dostawie z automatyką centrali			
N 2		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy,klapy rewizyjne, itp.	sprawdzenie szczelności przewodów, stan izolacji termicznej , jakość powierzchni izolacyjnych, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji, czyszczenie czerpni		

Układ nawiewny N3 obsługuje pomieszczenia 1.12, 1.14, 2.09, 2.11, 2.14, 3.09

Układ nawiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
N 3	0	1	Centrala wentylacyjna	Centrala nawiewna typu GOLEM 4 z filtrem kieszeniowym EU4, nagrzewnicą wodną, wentylatorem z falownikiem, układem automatyki	Sprawdzenie stanu zanieczyszczeniafiltrów, wymiana, sprawdzenie nagrzewnicy- sprawdzenie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania, oczyszczenie central oraz nagrzewnic kompresorem i środkiem odgrzybiającym , ilość powietrza dostarczanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną,	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
N 3	35	1	KWP-LS-750x350-350-WO	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
N 3	46	1	KWP-LS-1000x315-350-WO		Wykonać dokumentację zdjęciową urządzeń do wymiany. Opisać na zdjęciu nr wg zestawienia materiałów		
N 3	53	2	RVP-PT-SL-250x205-1080/480-N	Regulator VAV ze sterownikiem dla przewodówprostokątnych systemu Smay Lab	Przegląd stanu zanieczyszczenia wnętrza regulatora, jego sterowności Wykonać dokumentację zdjęciową urządzeń do wymiany. Opisać na zdjęciu nr wg zestawienia materiałów		
N 3	73	1	RVP-Pt-SLM-315x105-950/270-N,				
N 3	73a	1	RVP-Pt-SL-315x105-950/270-N,				
N 3	105	1	RVP-Pt-SLM-500x205-1845/730/0-N				
N 3	115	1	RVP-Pt-SLM-250x205-900/400-N				
N 3	132	1	RVP-PT-SLM-250-1080/200-N				
N 3	132a	1	RVP-PT-SL-250-1080/200-N				
N 3	160	1	RVP-PT-SL-250x205-1200/400-N				
N 3	169	1	RVP-PT-SLM-400x205-1500/800-N				
N 3	180	1	RD1*	Przepustnica prostokątna z siłownikiem* (* - w dostawie z	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: - regulacja		

N 3	180	1	RD1	automatyką centrali)	- sprawdzenie siłowników - sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
N 3	183	1	RD1*				
N 3		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy,klapy rewizyjne, itp.	sprawdzenie szczelności przewodów, stan izolacji termicznej , jakość powierzchni izolacyjnych, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji, czyszczenie czerpni		

Układ nawiewny N4 obsługuje pokój muflowy 2.15

Układ nawiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
N 4	0	1	Centrala nawiewna	Centrala nawiewna CWE-160-3,0-1-C z nagrzewnicą elektryczną o mocy 3,0kW wraz z kompletnym układem sterowania i okablowaniem. Centrala w dostawie z regulatorem tyrystorowym PULSER M oraz regulatorem obrotów REGAN - 3	Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów, wymiana, sprawdzenie nagrzewnicy, sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania, oczyszczenie central oraz nagrzewnic kompresorem i środkiem odgrzybiającym , ilość powietrza dostarczanego/odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną,	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia. Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
N 4	3	1	PS-300x200-T1	Przepustnica prostokątna z siłownikiem 230V	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
N 4	14	1	KTM-160N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
N 4		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy,klapy rewizyjne, itp.	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji, czyszczenie czerpni		

Układ nawiewny N5 obsługuje pomieszczenie 0.03

Układ nawiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
N 5	0	1	Centrala nawiewna	Centrala nawiewna CWE-200-6,0-2-C z nagrzewnicą elektryczną o mocy 6,0kW wraz z kompletnym układem sterowania i okablowaniem. Centrala w dostawie z regulatorem tyrystorowym PULSER M oraz regulatorem obrotów REGAN - 3	Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów, wymiana, sprawdzenie nagrzewnicy, sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania, oczyszczenie central oraz nagrzewnic kompresorem i środkiem odgrzybiającym , ilość powietrza dostarczanego/odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną,	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia. Prace związane z serwisem Smay- wg podanego terminu
N 5	4	1	PS-500x300-T1	Przepustnica prostokątna z siłownikiem 230V	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
N 5		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy,klapy rewizyjne, itp.	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji, czyszczenie czerpni		

UKŁAD WYWIEWNY

Układ wywiewny W1 obsługuje pomieszczenie 0.17

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie

W 1	0	1	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-MPPO-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 składające się z modułu pomiarowego, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 1	2	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 1	4	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 1		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy,klapy rewizyjne, itp.	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji, czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W2 obsługuje pomieszczenie 1.01

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 2	0	1	RVP-Rt-SL-250-800/240-DL-MPPO-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1200x900 składające się z modułu pomiarowego, sterownika,panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 2	2	1	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 2	5	1	WB-20/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 2		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem, wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W3 obsługuje pomieszczenie 1.04

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 3	9	1	RVP-Pt-SLM-315-835/0-O-SN	Regulator VAV zwraz ze sterownikiem dla przewodów okrągłych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 3	9a	1	RVP-Rt-SL-315-835/0-O-SN	Regulator VAVdla przewodów okrągłych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica)regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 3	19	2	KWP-O-S-200x300-350 W0-SN	Klapa przeciwpożarowa prostokątna w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. sty-01	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 3	25	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 3		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość		

W 3		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W4 obsługuje pomieszczenie 1.09

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 4	0	1	RVP-Pt-SL-250-760/0-O-SN	Regulator VAV wraz ze sterownikiem dla przewodów okrągłych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica)regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 4	1	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 4	4	1	WB-20/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 4		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W5 obsługuje pomieszczenie 1.10

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 5	0	1	RVP-Rt-SL-250-800/240-DL-MPPO-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1200x700 składające się z modułu pomiarowego, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 5	2	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 5	5	1	WB-20/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 5		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W6 obsługuje pomieszczenie 1.11

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie

W 6	0	1	RVP-Rt-SL-250-800/240-DL-MPPO-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1200x700 składające się z modułu pomiarowego, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 6	2	1	FID PRO/S-250 (L=300; + SK)	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 6	5	1	KTM-250N L195-W0-SN	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 6		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W7 obsługuje pomieszczenie 1.12

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 7	4	3	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 7	7	3	RVP-Rt-SL-250-800/240-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1200x900 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica)regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 7	18	1	WB-31,5/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 7		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W8 obsługuje pomieszczenie 1.14

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 8	13	3	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni
W 8	15	3	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1500 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica)regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		

				dygestorium, przetwornika linkowego			roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 8	29	1	WB-31,5/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 8		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W9 obsługuje pomieszczenie 1.18

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 9	3	2	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 9	6	2	RVP-Rt-SL-250-900/360-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1500 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica)regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 9	14	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 9		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W10 obsługuje pomieszczenie 2.03

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 10	16	1	TD-350/125 SILENT + regulator REB1)	Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych + regulator REB1	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 10	19	1	KTM-100N L195-W0	Klapa przeciwpożarowa okrągła	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 10		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W11 obsługuje pomieszczenie 2.08

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie

W 11	0	1	RVP-Rt-SL-315-1200/530-DL-MPPO-SN)	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1800 składające się z modułu pomiarowego, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica)regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 11	3	1	KWP-O-S-200x250-350 W0-SN	Klapa przeciwpożarowa prostokątna w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. sty-01	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 11	5	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 11		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W12 obsługuje pomieszczenie 2.09

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 12	3	2	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 12	6	2	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 12	13	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 12		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W13 obsługuje pomieszczenie 2.10

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 13	4	3	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni
W 13	6	2	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		

W 13	12	1	WB-31,5/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 13	16	1	RVP-Rt-SL-315-1200/540-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1800 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 13		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W14 obsługuje pomieszczenie 2.11

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 14	3	2	KTM-250N L195-W0-SN; KTM-160N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 14	7	1	RVP-Rt-SL-250-900/360-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1300x800 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 14	13	1	RVP-Rt-SL-250-900/360-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1300x800 składające się regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 14	17	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiemoraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 14		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W15 obsługuje pomieszczenie 2.14

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 15	15	1	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 15	17	1	RVP-Rt-SL-250-810/0-O-SN	Regulator VAV ze sterownikiem dla przewodów okrągłych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
				Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz			Wymiana urządzeń, elementów instalacji,

W 15	23	1	WB-25/064	natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 15	29	1	RVP-Rt-SLM-315-1240/0-O-SN	Regulator VAV wraz z sterownikiem dla przewodów okrągłych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W15	32	1	KTS-O-S-315 W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 15		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W16a, W16b obsługuje pomieszczenie 2.15

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 16b	9	1	KTM-100N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 16b	16	1	TD-800/200 EX + wyłącznik biegunowy 3-biegunowym 10A	Wentylator kanałowy w wykonaniu przeciwwybuchowym do przewodów okrągłych + wyłącznik biegunowy 3-biegunowym 10A	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 16a W 16b		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W17 obsługuje pomieszczenie 2.17

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 17	0	1	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-MPPO-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 składające się z modułu pomiarowego, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 17	2	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 17	3	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 17		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W18 obsługuje pomieszczenie 2.18

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 18	4	2	KTM-250N L195-W0-SN; KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 18	8	1	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla istniejącego dygestorium typu 1550x930 składające się z regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 18	16	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 18		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W19 obsługuje pomieszczenie 3.04

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 19	0	1	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-MPPO-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 składające się z modułu pomiarowego, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 19	2	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 19	4	1	WB-20/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 19		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W20 obsługuje pomieszczenie 3.05

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 20	0	1	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL-PPs	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 HF składające się z modułu pomiarowego,	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia		

W 20	6	1	RVP-RT-SL-250-1000/440-DL-PFS	sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	elektryczne	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	
W 20	2	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 20	4	1	WB-20/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 20		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W21 obsługuje pomieszczenie 3.07

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 21	4	1	KTM-200N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 21	7	1	RVP-RT-SL-200-350/0-O-SN	Regulator VAV dla przewodów okrągłych systemu SmayLab	Przegląd stanu zanieczyszczenia wnętrza regulatora, jego sterowności		
W 21	16	1	WB-25/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 21	21	1	RVP-Rt-SL-250-1000/440-DL	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1500 składające się z regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		
W 21	23	1	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn		
W 21		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W22, obsługuje pomieszczenie 3.09

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 22	3	2	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie
W 22	8	2	RVP-Rt-SL-315-1200/530-DL-SN	Elementy regulacyjno-sterujące systemu VAV SmayLab dla dygestorium typu 1800 składające się z regulatora VAV, sterownika, panelu operatora dygestorium, przetwornika linkowego	Przegląd stanu zanieczyszczenia części mechanicznej(kryza, sonda, przepustnica) regulatora, jego sterowności, podłączenia elektryczne		

W 22	16	1	WB-31,5/064	Wentylator promieniowy o przyłączu prostokątnym wraz z falownikiem oraz natynkową skrzynką elektryczną do zabudowy falownika	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		z potwierdzonymi terminami
W 22		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W23, obsługuje pomieszczenie 3.09

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 23	7	1	KTM-100N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 23	15	1	TD-800/200 EX + wyłącznik biegunowy 3-biegunowym 10A	Wentylator kanałowy w wykonaniu przeciwwybuchowym do przewodów okrągłych + wyłącznik biegunowy 3-biegunowym 10A	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 23		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W24 obsługuje pomieszczenie 0.03

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 24	7	1	KTM-200N L195-W0	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm	Przegląd stanu technicznego zabezpieczeń termicznych, klapy, elementów mocujących, sprężyn	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 24	12	1	TD-800/200 SILENT + regulator REB1	Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych + regulator REB1	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		
W 24		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		

Układ wywiewny W25 obsługuje pomieszczenie 3.01

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
				Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Sprawdzanie stanu technicznego przepustnic; regulacja, sprawdzanie siłowników, sprawdzanie realizacji prawidłowej funkcji		Wymiana urządzeń, elementów instalacji,

W 25		1	KTM-250N L195-W0-SN		Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	zgodnie z terminem zlecenia.
W 25		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 25		1	WB-25/064	Wentylator promieniowy	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		

Układ wywiewny W26 obsługuje pomieszczenie 3.15

Układ wywiewny	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
W 26		1	KTM-250N L195-W0-SN	Klapa przeciwpożarowa okrągła o długości L=300mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia.
W 26		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
W 26		1	WB-25/064	Wentylator promieniowy	Stan połączenia z instalacją, łatwość demontażu do czyszczenia , ilość powietrza odprowadzanego oraz zgodność z charakterystyką projektowaną, regulacja parametrów pracy wentylatora		

UKŁAD GRAWITACJI

Układ grawitacji	Nr zestawienia materiałów	Szt	Typ	Nazwa	Zakres przeglądu	Częstotliwość	Zalecenia/Wykonanie
GR	2	1	RD1* + siłownik - 1 szt	Przepustnica prostokątna z siłownikiem typu LM230A (Belimo)	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania	Kolejne przeglądy: pierwszy półroczny do 31.05 każdego roku, drugi półroczny do 30.11 każdego roku	Wymiana urządzeń, elementów instalacji, zgodnie z terminem zlecenia. Pozostałe zalecenia nie związane z dostawą urządzeń, elementów instalacji - do 5 dni roboczych od zakończenia przeglądu bądź zlecenia Prace związane z serwisem Smay - zgodnie z potwierdzonymi terminami
GR	8	19	RD1* + siłownik - 19 szt	Przepustnica prostokątna z siłownikiem typu LM230A (Belimo)	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
GR	22	1	CD1*+ silownik - 1 szt	Przepustnica okrągla z silownikiem typu LM230A (Belimo)	Sprawdzenie stanu technicznego przepustnic: regulacja, sprawdzenie siłowników, sprawdzenie realizacji prawidłowej funkcji sterowania		
GR		kpl	Całość instalacji przewodowej bez urządzeń	Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe wraz z osprzętem,wyrzutnie dachowe, okapy, klapy rewizyjne, itp..	sprawdzenie szczelności przewodów, prawidłowość połączenia elementów, wykryć ew. zawilgocenia w instalacji, czystość przewodów nawiewnych i wywiewnych, stan techniczny wszystkich elementów instalacji czyszczenie wyrzutni		